ANEXO – 3.2.3 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES - C. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA COMÚN

Término	Definición en el contexto del proyecto
Acta de comité	Documento que registra los acuerdos y compromisos adoptados en una reunión de seguimiento del proyecto.
APU	Análisis de Precios Unitarios: descomposición del costo de una actividad en materiales, mano de obra, equipo, transporte y AIU.
Bitácora de obra	Registro diario de las actividades, novedades e impactos de la obra.
BNE-1	Base No Erodable Clase 1: capa granular estabilizada con cemento para la estructura del pavimento.
CBR	California Bearing Ratio: ensayo de capacidad de soporte del suelo, expresado en porcentaje.
CPI	Cost Performance Index: indicador del valor ganado que mide la eficiencia del costo (EV/AC).
DTC	Dirección Técnica de Construcciones del IDU.
DTDP	Dirección Técnica de Predios del IDU.
EDT/WBS	Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure.
Escalamiento	Elevación de un asunto al siguiente nivel de decisión cuando no se resuelve en el nivel correspondiente.
ESP	Empresa de Servicios Públicos (EAAB, Enel-Codensa, Vanti, entre otras).
Esquema 2	Modalidad contractual en la que el contratista asume la revisión y apropiación de los estudios y diseños entregados por el IDU.
EVM	Earned Value Management: técnica del valor ganado para el control integrado de costo y tiempo.

Término	Definición en el contexto del proyecto
Fase III	Nivel de diseño definitivo (detalle para construcción) según la clasificación de diseños del IDU.
GCR	Grano de Caucho Reciclado: material proveniente de llantas usadas incorporado en mezclas asfálticas.
IRI	Índice de Regularidad Internacional: parámetro de lisura del pavimento, expresado en m/km.
MDC	Mezcla Densa en Caliente: tipo de mezcla asfáltica utilizada en capas de pavimento.
MGGC-01	Manual de Gestión y Gobernanza Contractual del IDU, versión 10.
No-objeción	Concepto técnico favorable emitido por una empresa de servicios públicos respecto de una red o intervención.
ORFEO	Sistema de gestión documental y correspondencia del IDU, utilizado para la radicación de oficios formales.
PMT	Plan de Manejo de Tránsito: diseño de desvíos y señalización temporal durante la ejecución de la obra.
PQR	Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad.
RCD	Residuos de Construcción y Demolición.
SIGIDU	Sistema de Información Geográfica del IDU.
SPI	Schedule Performance Index: indicador del valor ganado que mide la eficiencia del cronograma (EV/PV).
V-3	Clasificación de vía arterial complementaria según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.

Nota. Glosario de terminología común del Contrato de obra, que unifica el significado de las siglas y los términos técnicos y administrativos empleados en las comunicaciones del proyecto. Elaboración propia.